

WD22004 ADA Curb Ramp Installation - Location List

No.	Street Corner	Intersection	Proposed Type	Additional SW (SF)	Vertical Curb (LF)	Rolled Curb (LF)
1	NW	Pinchot St & Sierra Nevada St	R-65	100		
2	NE	Pinchot St & Sierra Nevada St	R-65	100		
3	SW	Pinchot St & Sierra Nevada St	R-65	100		
4	SE	Pinchot St & Sierra Nevada St	R-65	100		
5	SW	Bianchi Rd & Cotton Ct	R-64	60		
6	SE	Bianchi Rd & Cotton Ct	R-64	70		
7	SW	Bianchi Rd & Denby Ln	R-64	160		
8	SE	Bianchi Rd & Denby Ln	R-64			
9	SW	Bianchi Rd & Dorset St	R-64			
10	SE	Bianchi Rd & Dorset St	R-65	70		
11	SW	Bianchi Rd & Calandria St	R-65			
12	SE	Bianchi Rd & Calandria St	R-65			
13	SW	Bianchi Rd & Townhome Dr	R-65	40		
14	SE	Bianchi Rd & Townhome Dr	R-65	100		
15	N/Mid	Bianchi Rd & Townhome Dr	R-66	256.5		
16	NE	Bianchi Rd & Hillsboro Wy	R-65			
17	NW	Bianchi Rd & Hillsboro Wy	R-65			
18	NE	Bianchi Rd & Greensboro Wy	R-65			
19	NW	Bianchi Rd & Greensboro Wy	R-65			
20	SE	Lafayette St & Sutter St	Modified A			
21	NW	Lafayette St & Sutter St	R-64			
22	NE	Lafayette St & Sutter St	R-64			
23	NE	MacDuff Av & Santa Paula Wy	R-65			
24	NW	MacDuff Av & Santa Paula Wy	R-65			
25	NE	Alexandria Pl @ Lincoln High School	Modified C			
26	SE	Alexandria Pl @ Lincoln High School	R-65			
27	W/Mid	Alexandria Pl @ Lincoln High School	R-66			
28	SW	Pershing Av & Robinhood Dr	R-65			
29	NE	Pershing Av & Robinhood Dr	R-64			
30	NW	Pershing Av & Robinhood Dr	R-64			
31	SE	Pershing Av & Robinhood Dr	R-65	250	60	
32	NW	Colonial Dr & Segarini Wy	R-65			
33	SW	Colonial Dr & Segarini Wy	R-65			
34	NE	Sutter St & Washington St	R-64			
35	S/Mid	2644 Poplar St	R-64			
36	NW	Goya Dr & Hemet Av	R-65			
37	SW	Goya Dr & Hemet Av	R-65			
38	SW	Hazelton Av & Lincoln St	Modified A			
39	NW	Hazelton Av & Lincoln St	Modified A			
40	SW	Wagner Heights Rd & Waudman Av	R-65			
41	SE	Wagner Heights Rd & Waudman Av	R-65			
42	NE	Kensington Wy & Euclid Av	R-65	100		24
43	SE	Kensington Wy & Euclid Av	R-65	100		24
44	NE	Kensington Wy & Sonoma Av	R-65			

Curb-ramps shall include saw cutting, removal and replacement of the asphalt-concrete, curb, gutter, and sidewalk from Beginning Curb Return (BCR) to End Curb Return (ECR).